

Remont toalet Damskich w Branżowej Szkole I Stopnia w Wilczogórze

Lp.	Zakres prac	Sztuki/metry/ komplety
1.	Zabezpieczenie miejsca remontu folią i taśmą	Kpl.
2.	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych metalowych	2 szt.
3.	Demontaż skrzydeł drzwiowych	2 szt.
4.	Demontaż kompaktów WC	2 szt.
5.	Demontaż umywalek, baterii, pojemników i lamp	1 kpl.
6.	Demontaż wentylatorów	2 szt.
7.	Demontaż grzejnika C.O.	1 szt.
8.	Rozbiórka ścian działowych z cegły	8,90 m ²
9.	Skucie glazury ze ścian	30,90 m ²
10.	Skucie pozostałości kleju ze ścian	30,90 m ²
11.	Skucie terakoty z posadzki	8,30 m ²
12.	Skucie pozostałości kleju z posadzki	8,30 m ²
13.	Wyrównanie ścian na położenie glazury	30,90 m ²
14.	Wyrównanie posadzki pod położenie terakoty	8,30 m ²
15.	Montaż ścian działowych z płyty G-K (wodoodporna, podwójna z wygłuszeniem)	11,5 m ²
16.	Zabudowa i wygłuszenie wnęki drzwiowej	1,6 m ²
17.	Demontaż starej instalacji wod.-kan.	1 kpl.
18.	Doprowadzenie wody i kanalizacji do umywalek i kabin WC	1 kpl.
19.	Montaż konstrukcji Geberit pod muszle ustępowe	2 klp.
20.	Wykucie w stropie otworów Ø 15 cm	3 szt.
21.	Zabudowa płytą G-K konstrukcji Geberit	2 szt.
22.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do podgrzewaczy podumywalkowych	2 szt.
23.	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do suszarki, lamp, gniazdek i wyłączników	1 kpl.
24.	Doprowadzenie wentylacji do kabin WC	1 kpl.
25.	Tynkowanie bruzd po instalacji wod.-kan. i elektrycznej	1 kpl
26.	Gładź gipsowa na ścianach	19,00 m ²
27.	Licowanie ścian płytkami 60x60 gres	26,60 m ²

28.	Izolacja przeciwwodna na posadzce z wklejeniem taśmy uszczelniającej	9,50 m ²
29.	Montaż sufitu podwieszanego (60x60 -płyty)	8,30 m ²
30.	Posadzki z płytek gresowych 60x60	8,30 m ²
31.	Montaż luster przy umywalkach	2 szt.
32.	Montaż wentylatora elektrycznego	1 szt.
33.	Montaż grzejnika C.O.(600x1000x22)	1 szt.
34.	Malowanie ścian 2 x farbą lateksową z gruntowaniem	19,00 m ²
35.	Malowanie ościeżnic drzwiowych regulowanych „80”	2 szt.
36.	Malowanie skrzydeł drzwiowych z okuciami „80”	2 szt.
37.	Montaż umywalek, syfonów i baterii stojących	2kpl.
38.	Montaż podłogi pod umywalki	2 szt.
39.	Montaż podgrzewaczy podumywalkowych	2 szt.
40.	Montaż misek ustępowych z deską	2 kpl.
41.	Montaż lamp oświetleniowych	3 szt.
42.	Montaż gniazd i wyłączników	Kpl.
43.	Montaż pojemników na mydło, papier toaletowy i ręczniki	Kpl.
44.	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów	Kpl.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Kleczewie
mgr Aneta Kalina Szczepaniak