

**Prace remontowe w klasopracowni informatycznej I w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie**

Lp.	Zakres prac	Metraż
1.	Zabezpieczenie posadzek, okien, lamp, kanałów elektrycznych i komputerów	komplet
2.	Demontaż listew PCV przy podłodze	27,70 mb
3.	Demontaż podłogi panelowej wraz z podkładem	48,12 m ²
4.	Wykucie kraterki wentylacyjnych	5 szt.
5.	Wykucie parapetów okiennych	0,86 m ² x 3 szt.
6.	Przygotowanie podłoża pod montaż parapetów(wylewka grubość 4 cm)	2,58 m ²
7.	Przygotowanie sufitów i ścian do malowania	150,62 m ²
8.	Gruntowanie sufitów i ścian	150,62 m ²
9.	Montaż parapetów okiennych	0,86 m ² x 3 szt.
10.	Oczyszczenie posadzki z pozostałościami kleju po wykładzinie	48,12 m ²
11.	Zagruntowanie posadzki	48,12 m ²
12.	Wykonanie na posadzce wylewki samopoziomującej grubość 30 mm	48,12 m ²
13.	Malowanie sufitu 2x farba lateksową	48,12 m ²
14.	Malowanie ścian 2 x farba lateksową	74,34 m ²
15.	Malowanie lamperii 2 x emalia akrylową	28,16 m ²
16.	Demontaż grzejników C.O.	3 szt.
17.	Montaż kraterki wentylacyjnych	5 szt.
18.	Przyklejenie wykładziny PCV z wywinięciem cokołu na ścianę 10 cm	50,95 m ²
19.	Zgrzewanie wykładziny PCV	27,00 mb
20.	Montaż grzejników C.O.	3szt.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Kleczewie
mgr Aneta Kalina Szczepaniak