

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego
Obiekt: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: 62-540 Kleczew, ul. Józefa Piłsudskiego 13, dz. nr444/3

Inwestor: Miasto Konin

Sporządzający: Mgr inż. Ireneusz Jeńć

Przedmiar sporządził: Ireneusz Jeńć

Data opracowania przedmiaru: 29-09-2022

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego
Obiekt: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: 62-540 Kleczew, ul. Józefa Piłsudskiego 13, dz. nr444/3

Zamawiający: Miasto Konin

PRZEDMIAR

Strona 1

29-09-2022

SYKAL-002979

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie rozbudowy rozdzielni piętowych
 - 2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych oprav
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego
Obiekt: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: 62-540 Kleczew, ul. Józefa Piłsudskiego 13, dz. nr444/3

Inwestor: Miasto Konin

PRZEDMIAR

Strona 1

29-09-2022

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie rozbudowy rozdzielni piętrowych				
1	80	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A w TP	szt	8,00
1	90	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LN 32.15 łącznik prosty	metr	30,00
1	100	KNNR N005-02-12-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	30,00
1	110	KNNR N005-03-11-04-00	Puszka odgałęźna mocowana do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu innym	szt	24,00
1	130	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	16,00
2	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych oprav				
2	270	KNNR N005-02-12-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	420,00
2	280	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	400,00
2	290	KNNR N005-03-11-04-00	Puszka odgałęźna mocowana do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu innym	szt	48,00
2	310	KNNR N005-05-10-07-00	Oprawa LED AW 2 W	kmpl	86,00
2	320	KNNR N005-05-10-07-00	Oprawa LED E zew 2 W	kmpl	6,00
2	330	KNNR N005-05-10-07-00	Oprawa LED EW pikografem	kmpl	39,00
2	350	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	20,00